

**ANEXO D - PALCO COMPACTO – SESC GAMA, SESC GUARÁ, SESC
TAGUATINGA SUL, SESC TAGUATINGA NORTE, SESC 504 SUL**

PALCO COMPACTO / EVENTO DE PEQUENO PORTE

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA

ATÉ 1.000 PESSOAS

CONTRATAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TÉCNICA — PALCO COMPACTO

Palco · Sistema de Som Line Array Compacto · Iluminação Cênica

CONTRATANTE: SESC — Serviço Social do Comércio / Unidade Ceilândia – DF

DESTINAÇÃO: Shows e eventos musicais de pequeno porte

LOCAL: SESC Ceilândia – DF

MODALIDADE: Licitação — Contratação de Serviços Técnicos Especializados

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada em produção técnica de eventos para fornecimento, montagem, operação e desmontagem de infraestrutura completa de palco compacto, sistema de sonorização profissional de médio porte e sistema de iluminação cênica, destinados à realização de shows e eventos musicais para público de até 1.000 pessoas.

2. PALCO E ESTRUTURAS

Palco conforme projeto de referência, com cobertura em box truss e sistema de suspensão de line array. É obrigatória a apresentação de ART estrutural. Estrutura totalmente aterrada.

Dimensões:

- Largura: 6,25 m

- Profundidade: 6,25 m
- Altura do piso: 1,00 m
- Altura total: 7,00 m

3. ENERGIA ELÉTRICA

- Gerador 60 kVA para som/backline
- Gerador 60 kVA para iluminação
- Quadros de distribuição, cabeamento e aterramento conforme ABNT

4. SISTEMA DE SONORIZAÇÃO

Sistema Line Array compacto com SPL mínimo de 103 dB(A), resposta 55 Hz a 18 kHz, 6 gabinetes full-range, 4 subwoofers 18", front fills, console digital mínimo 32 canais (Allen&Heath, Yamaha, DiGiCo ou equivalentes), stage box, monitores, microfones e cabeamento.

5. BACKLINE

Amplificador de guitarra, amplificador de contrabaixo e bateria acústica completa, conforme rider técnico.

6. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

Console DMX mínimo 1.024 canais, moving heads beam e wash, PAR LED, ribaltas, strobo, elipsoidais, blinders e canhão seguidor.

7. EQUIPE TÉCNICA

Operador de PA, técnico de monitor, técnico de iluminação, rigger e eletricista.

8. CRONOGRAMA

Montagem D-1, sistemas operacionais até 14h, desmontagem após encerramento.

9. DISPOSIÇÕES GERAIS

ART obrigatória, equipamentos certificados, EPIs e cumprimento das normas técnicas vigentes.

As informações aqui apresentadas seguem para os encaminhamentos devidos conforme normativas vigentes.